

PEKERJAAN KANOPI DEPAN DAN TEMPAT JEMUR
RUMAH IBU DIAH Lokasi Ayodia Cikokol Tangerang kota

No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Pek,cor dak tempat jemur 200x2700 balok WF 150 Dengan besi tulangan besi Ø 10 Lapis Bondex 0,75mm besi plat Wiremesh 8 mm Cor Manual 1;2;3 Dan dilapisin anti bocor Sika Top 107	1,00 Ls	9.250.000	9.250.000
3	Plafond Gypsum Cat Putih 2m x 2,7 m	5,40 m2	175000	945.000
4	Dinding ruang jemur, Besi hitam hollo 4x4 t 1,2 mm Tiang besi hollo 4x6x1,6.pelapis dinding dinding polikarbonat warna putih.	25,55 m2	550.000	14.052.500
5	atap spandek trasparan rangka besi hitam hollo 4x4 t 1,4 Cat besi dicet dan lapis cat dasar zingkromat	8,1 m2	500.000	4.050.000
6	Tangga Puter Setandar R 60 cm Besi Tiang Ø 4" rangka besi siku 40x40 ,plat Bordes 1,2mm pegangan tiang reling besi hitam bulat Ø1/2 " Dan 1/2 "dicet	3,20 m1	1.850.000	5.920.000
7	Tiangga Moyet Besi Hollow 40x40x1,2mm Dicet	4,20 m1	175.000	735.000
8	Pager Ting hollo 40x40 m pegangan atas hollo 40x60 jeruji plat 40x3	2,50 m1	500.000	1.250.000
9	Kanopi Depan 5x5,5 Besi rangka 50x100x12 tiang dan krangka pinggir Hollo 50x100x17 Atap Alderon Putih susu ,	27,00 m2	700.000	18.900.000
10	Toren Pinguin Warna biru 1,500 Ltr dan pelampung(onda)	1,00 pc	2.500.000	2.500.000
11	Pompa Pendorong Air Waterplus BR 220DPA 125 w Pipa 1"	1,00 pc	1.200.000	1.200.000
12	Meja dapur	1,00 ls	5.000.000	5.000.000
13	Sink bak cuci piring lobang satu	1,00 pc	950.000	950.000
14	Kran Air angsa Setara Ando	1,00 pcs	350.000	350.000
15	Lantai Granit 60x60 lantai pantri 300 x 270	8,10 m2	280.000	2.268.000
16	Lantai Granit Ruang Jemuran 200 x 270	5,40 m2	280.000	1.512.000
17	Instalasi Istalasi Air dan ktran air Instalasi Lampu Lampu gantung diatas meja makan LampU Kanopi Teras 18 w LED Inbo Lampu Tempat Jemurann Piting Broko Lampu LED 6w Lampu Bawah Dak Don't Leth 4" Lampu LED 10 w Stop Kontak Broko	2,00 ttk 4,00 ttk 3,00 pc 1,00 bh 1,00 pc 1,00 pc 4,00 ttk	250.000 50.000 150.000 245.000 60.000 110.000 50.000	500.000 200.000 450.000 245.000 60.000 110.000 200.000
----				70.647.500